

REMOÇÃO DE NEW JERSEY					
Eixo	Início	Fim	Comprimento	Lado	Observações
	Estaca	Estaca			
MG-030 NL-BH	3+0,00	5+5,00	45,00	LE	REMOÇÃO
TOTAL			45,00	m	

REMOÇÃO DE CERCAS					
Eixo	Início	Fim	Comprimento	Lado	Observações
	Estaca	Estaca			
ALÇA BH-VS	2+0,00	6+3,29	102,95	LD	REMOÇÃO
MG-030 BH-NL	11+0,00	14+0,00	65,00	LD	REMOÇÃO
ALÇA RJ-NL	16+5,00	17+8,96	38,00	LD	REMOÇÃO
MG-030 NL-BH	6+0,00	12+0,00	115,00	LD	REMOÇÃO
TOTAL			320,95	m	

REMOÇÃO DE SARJETA / VALETA					
Eixo	Descrição	Estaca	Estaca	comp.	
		Inicial	Final		
MG-030 NL-BH - LD	Sarjeta em Concreto Simples	3+0,00	17+10,00	290,00	
MG-030 NL-BH - LE	Sarjeta em Concreto Simples	3+2,00	15+17,00	255,00	
ALÇA NL-RAJA	Sarjeta em Concreto Simples	5+0,00	11+0,00	120,00	
ALÇA RJ-NL - LD	Sarjeta em Concreto Simples	2+0,00	17+8,96	308,96	
ALÇA RJ-NL - LE	Sarjeta em Concreto Simples	4+0,00	7+0,00	60,00	
ALÇA BH-VS - LD	Sarjeta em Concreto Simples	0+0,00	6+3,32	123,32	
BR-356 RJ-BH	Sarjeta em Concreto Simples	20+10,00	45+0,00	490,00	
BR-356 BH-RJ	Sarjeta em Concreto Simples	0+0,00	45+0,00	900,00	
ALÇA RJ-NL - LD	Valeta em Concreto	3+18,00	5+5,00	27,00	
ALÇA RJ-NL - LD	Valeta em Concreto	11+0,00	16+0,00	100,00	
TOTAL (m)				2.674,28	

REMOÇÃO DE BOCA DE LOBO					
Eixo	Início	Fim	Unidade	Observações	
	Estaca	Estaca			
ALÇA NL-RAJA	5+0,00	5+0,00	1un	REMOÇÃO	
MG-030 NL-BH	11+15,00	11+15,00	1un	REMOÇÃO	
TOTAL			2un		

REMOÇÃO DE MEIO-FIO					
Eixo	Início	Fim	Comprimento	Lado	Observações
	Estaca	Estaca			
BR-356 BH-RJ	13+5,00	47+0,00	675,00	LD	REMOÇÃO
BR-356 BH-RJ	20+10,00	45+0,00	420,00	LD	REMOÇÃO
MG-030 BH-NL	5+0,00	14+0,00	180,00	LE	REMOÇÃO
MG-030 BH-NL	10+0,00	13+0,00	60,00	LD	REMOÇÃO
MG-030 NL-BH	9+10,00	14+0,00	90,00	LE	REMOÇÃO
MG-030 NL-BH	5+15,00	7+15,00	40,00	LD	REMOÇÃO
MG-030 NL-BH	13+10,00	15+18,00	48,00	LD	REMOÇÃO
ALÇA NL-RAJA	0+0,00	6+15,00	135,00	LD	REMOÇÃO
ALÇA NL-RAJA	5+10,00	8+0,00	50,00	LE	REMOÇÃO
ALÇA RJ-NL	2+5,00	17+8,96	303,96	LD	REMOÇÃO
ALÇA BH-VS	0+0,00	3+5,00	65,00	LE	REMOÇÃO
ALÇA BH-VS	3+5,00	6+3,29	75,00	LD	REMOÇÃO
TOTAL			2.141,96	m	

LEGENDA:

- BORDO EXISTENTE
- BORDO PROJETADO
- ↑ ↓ POSTE/ LUMINÁRIA EXISTENTE
- CERCA EXISTENTE
- 50 EIXO PROJETADO
- OFFSETS
- MALHA COORDENADAS
- NORTE MAGNÉTICO
- PISTA EXISTENTE
- PISTA PROJETADA
- REMOÇÃO PASSEIO
- REMOÇÃO VIADUTO
- REMOÇÃO DE PAVIMENTO
- REMOÇÃO DEFENSA METÁLICA
- REMOÇÃO DE MEIO FIO
- REMOÇÃO DE CERCA
- REMOÇÃO SARJETA/VALETA/SD.ÁGUA
- REMOÇÃO DE BOCA DE LOBO
- NEW JERSEY - REMOÇÃO
- REMOÇÃO MURO CONTENÇÃO (VIADUTO)
- REMOÇÃO MURO-PEGÃO (VIADUTO)
- REMOÇÃO MURO
- REMOÇÃO OUT-DOOR
- DESAPROPRIAÇÃO
- REMOÇÃO DE PÓRTICOS

